

V rámci programu " **ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM** " Vám ponúkame :

Solárnu zostavu na prípravu teplej vody

komplet s dovozom a montážou na akúkoľvek šikmú strechu*



Dva ks väčších kolektorov s plochou kolektora 2,53m².

s kolektormi TS500 / výkon zostavy 3,126kW

celková plocha kolektorov 5,06m² / absorpčná plocha 4,52m²

odporúčané pre 3 - 4 bývajúcich



	M	J	J/C bez DPH	J/C s DPH	spolu s DPH
Solárna zostava na prípravu OPV s kolektormi TS500 - 2 ks					
Cena za solárnu zostavu s DPH - zostava ďalej obsahuje :	1	set	2044,16	2453,00	2453,00
Nosná hliníková konštrukcia s odvd.montážnym, spojovacím a rozširovacím súborom					
Čerpadlová jednotka dvojetvová s expanznou nádobou 18L a digitálnym regulátorom					
Solárny stojatý zásobník DZD.OKC 250/2v NTRR/SOL s objemom 250 litrov					
Teplonosná nemrznúca kvapalina Solaren EKO do mínus 33°C - 25 litrov v bandaske					
Pridávne elektrické vyhrievacie teleso 2 kW pre DZD.OKC NA VYŽIADANIE	0	ks	40,50	48,60	0,00
Zlva na zostavu kolektorov za zálohovú platbu predom bankovým prevodom, alebo v hotovosti	2	ks	-33,33	-40,00	-80,00
Príslušenstvo na kompletizáciu a inštaláciu solárneho systému obsahuje :	1	kpl	975,00	1170,00	1170,00
Potrúbie flexonerez DN18 s izoláciou EPDM do 185st.C (2x15bm)					
Režijný a spotreb.materiál /objímky/spoj.mat./čistiace rúno/pasta/pájka/zvárací plyn.					
Doprava, prepravné a manipulačné náklady					
Montáž kompletnej solárnej zostavy TS500					

Cena za solárny systém s montážou za materiál a prácu – medzisúčet s DPH 3 543 €

Výška dotácie 1 563 €

Za solárny systém zaplatíte - vlastné finančné prostriedky 1 980 €

Okrem solárneho systému sa v prípade záujmu pripláca za vodoinštalčné práce

+ Vodoinštalčné práce a materiál - Pripojenie solárneho zásobníka na jestvujúce rozvody studenej a teplej vody v základnom vyhotovení (PPR-plast).	1	kpl	80,00	96,00	96,00
---	---	-----	-------	-------	--------------

Cenová ponuka solárnej zostavy (sekundárny okruh) neobsahuje : V obývaných objektoch v prípade potreby pripájanie už existujúcich zdrojov kúrenia na solárny zásobník, demontážne práce ako sú pôvodné zariadenia, stavebné a zemné výkopové práce, prípadne pripojenie technológie bazénu na bazénový výmenník, alebo projekt. Vodoinštalčné, kúrenárske, demontážne a rekonštrukčné práce na jestvujúcich zariadeniach v už obývanom objekte nepatria do solárneho systému a do celkového rozpočtu tejto cenovej ponuky. V prípade potreby a záujmu zo strany investora je možné tieto práce a iné drobné rekonštrukcie dohodnúť na mieste inštalácie. Požiadavka pripojenia na vykurovací zdroj sa rieši individuálne podľa skutkového stavu a požiadaviek na materiálové prevedenie a technológiu. V prípade novostavby rieši túto oblasť časť vykurovanie a ZTI a pripojenie zásobníka TV, ak to vyžaduje technológia od vykurovacieho zdroja rieši dodávateľ (zhotoviteľ) vykurovacej techniky (kúrenár).

DoMaR Solar, s.r.o., Lúčna 4, 965 01 Žiar nad Hronom

kontakty : **0907 538177, 0905 665262 / info@domar.sk / www.domar.sk**

* NEPLATÍ PRE INŠTALÁCIE NA PLOCHÝCH STRECHÁCH A POZEMKOCH.